

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: ROBOTY ROZBIURKOWE I ODGRUZOAWANIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH			
1. 1.	Rynny zsypane dla usunięcia gruzu ceglanego ze strychu	0.50 t		
1. 2.	Rozbiórka pokrycia z dachówki	20.00 m2		
1. 3.	Oczyszczenie dachówek	280.00 szt.		
1. 4.	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	20.00 m2		
1. 5.	Rozebranie kominów wolnostojących	7.51 m3		
1. 6.	Odgruzowanie przewodów kominowych	98.80 m		
1. 7.	Wykucie otworów w przewodach kominowych dla odgruzowania	8.00 szt.		
1. 8.	Zamurowanie otworów	8.00 szt.		
1. 9.	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiaciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	8.00 szt.		
1.10.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	9.80 m3		
1.11.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km (na odl. do 3 km, wsp. 2)	19.60 m3		
1.12.	Zaślepienie otworów przewodów po rozebranych kominach	0.37 m3		
		RAZEM ELEMENT:		
2.	Element: PRZEWODY WENTYLACYJNE			
2. 1.	Wymiany, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej dla mocowania przewodów wentylacyjnych	0.40 m3		
2. 2.	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I o śr.160 mm - udział kształtek do 35 %	36.28 m2		
2. 3.	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	20.00 m2		
2. 4.	Izolacja o grubości do 100 mm wełną mineralną pod blachą cynkowo-tytanową 0.70 mm rurociągów o śr.zewn.160 mm	36.28 m2		
2. 5.	Wywietrzak dachowy typu "Cagi" (deflektor) cylindryczny o śr.160 mm z blachy cynkowo-tytanowej lub kwasoodpornej	18.00 szt.		
2. 6.	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceramiczna z odzysku z uszczelnieniem zaprawa od spodu	20.00 m2		
2. 7.	Obróbki przewodów wentylacyjnych średnicy 360 mm w dachach krytych dachówką - z blachy cynkowo-tytanowej	18.00 szt.		
2. 8.	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	11.00 szt.		
2. 9.	Obsadzenie wentylatorów łazienkowych 280 m3/h (Dekor 300 SZ)	11.00 szt.		
2.10.	Linie zasilające prowadzone pod tynkiem w rurach karbowanych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył cu 7.5 mm2	44.00 m		
2.11.	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	66.00 szt.żył		
2.12.	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na bruzdach o szer. do 10 cm	4.40 m2		
		RAZEM ELEMENT:		
3.	Element: WYŁAZY DACHOWE			
3. 1.	Rozbiórka pokrycia z dachówki	2.00 m2		
3. 2.	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt ponad 24 cm	2.00 m2		
3. 3.	Wykonanie konstrukcji nośnej dla wyłazu dachowego	9.48 m		
3. 4.	Osadzenie wyłazów dachowych szklonych 86x87 (WLI Facro) kompletnych z kołnierzem uszczelniającym w połaci dachowej	2.00 szt.		
3. 5.	Ławy kominarskie systemowe do pokryć z dachówki	2.00 szt.		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
3. 6.	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej - dachówka z odzysku	2.00 m ²		
3. 7.	Drabinki stalowe ocynkowane	5.40 m		
			RAZEM ELEMENT:	
			RAZEM KOSZTORYS:	