

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: POCHYLNIA ZE SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI			
1. 1.	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	7.20 m2		
1. 2.	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	8.60 m		
1. 3.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	2.88 m3		
1. 4.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	3.52 m3		
1. 5.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km (na odl. do 3 km, wsp. 2)	5.76 m3		
1. 6.	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - nadmiar ziemi	4.43 m3		
1. 7.	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	11.87 m3		
1. 8.	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - beton C16/20	19.09 m2		
1. 9.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	38.18 m2		
1.10.	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej	2.89 m2		
1.11.	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV z zagęszczeniem warstwami grub. 20 cm	11.87 m3		
1.12.	Warstwy mrozochronne zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - piasek	14.60 m2		
1.13.	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - chudy beton Rm=9,0 MPa	19.94 m2		
1.14.	Balustrady pochylni stalowe chromoniklowane	9.90 m		
1.15.	Balustrady schodowe stalowe chromoniklowane	5.40 m		
1.16.	Wykonanie ręczne tynków cienkowarstwowych - gruntowanie podłoża pod tynk mozaikowy	9.01 m2		
1.17.	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej warstwy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, grubość 3,0 mm na ścianach	9.01 m2		
1.18.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	6.00 m		
1.19.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	11.04 m2		
1.20.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	3.92 m2		
1.21.	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni mieszanką betonową C16/20 zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	1.01 m3		
			RAZEM ELEMENT:	
			RAZEM KOSZTORYS:	