

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: PRASOWALNIA - WYMIANA OKŁADZINY ŚCIENNEJ		
1. 1.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (0.77+0.68+0.25+0.64+0.56+0.32+0.72+0.30*2+1.00+6.74+1.72+0.23+0.34+0.52*6+1.64+0.955+1.68+0.98+1.65+1.205+0.27+0.78+0.83*2)*1.65 (1.65+1.68+1.64)*0.52 Jm. m2	47.04 2.58 Razem: 49.62
1. 2.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (0.77+0.68+0.25+0.64+0.56+0.32+0.72+0.30*2+1.00+6.74+1.72+0.23+0.34+0.52*6+1.64+0.955+1.68+0.98+1.65+1.205+0.27+0.78+0.83*2)*2.00+1.18*0.90 (1.65+1.68+1.64)*0.52 1.00*0.60 Jm. m2	58.08 2.58 0.60 Razem: 61.26
1. 3.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 8.46*3.38*1.5 (8.46+3.38)*2*0.50 Jm. m2	42.89 11.84 Razem: 54.73
1. 4.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km 49.62*0.01 61.26*0.015 54.73*0.002 Jm. m3	0.50 0.92 0.11 Razem: 1.53
1. 5.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4) 1.53*4 Jm. m3	6.12 Razem: 6.12
1. 6.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaz grzejnika aluminiowego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1 Jm. kpl.	1.00 Razem: 1.00
1. 7.	KNR 04-01-0621-0500	Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania (0.77+0.68+0.25+0.64+0.56+0.32+0.72+0.30*2+1.00+6.74+1.72+0.23+0.34+0.52*6+1.64+0.955+1.68+0.98+1.65+1.205+0.27+0.78+0.83*2)*2.00+1.18*0.90 (1.65+1.68+1.64)*0.52 1.00*0.60 Jm. m2	58.08 2.58 0.60 Razem: 61.26
1. 8.	KNR 04-01-0622-0500	Dwukrotne odgrzybianie stropow ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		8.46*3.38*1.5	42.89
		(8.46+3.38)*2*0.50	11.84
		Jm. m2	Razem: 54.73
1. 9.	KNR 04-01-0716-0201	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	
		(0.77+0.68+0.25+0.64+0.56+0.32+0.72+0.30*2+1.00+6.74+1.72+0.23+0.34+0.52*6+1.64+0.955+1.68+0.98+1.65+1.205+0.27+0.78+0.83*2)*2.00+1.18*0.90	58.08
		(1.65+1.68+1.64)*0.52	2.58
		1.00*0.60	0.60
		Jm. m2	Razem: 61.26
1.10.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	
		(0.77+0.68+0.25+0.64+0.56+0.32+0.72+0.30*2+1.00+6.74+1.72+0.23+0.34+0.52*6+1.64+0.955+1.68+0.98+1.65+1.205+0.27+0.78+0.83*2)*2.00+1.18*0.90	58.08
		(1.65+1.68+1.64)*0.52	2.58
		Jm. m2	Razem: 60.66
1.11.	KNNR 00-04-0417-0300	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - grzejnik z demontażu	
		1	1.00
		Jm. kpl.	Razem: 1.00
1.12.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	
		8.46*3.38*1.5	42.89
		(8.46+3.38)*2*0.50	11.84
		Jm. m2	Razem: 54.73
1.13.	KNNR 00-02-1401-0600	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	
		8.46*3.38*1.5	42.89
		(8.46+3.38)*2*0.50	11.84
		Jm. m2	Razem: 54.73
1.14.	KNR 04-01-1212-2800	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do mm	
		4.00*4+3.00*2	22.00
		Jm. m	Razem: 22.00
2.	Element: PALARNIA, KORYTARZ I WC - ROBOTY MALARSKIE		
2. 1.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	
		palarnia 0.90*1.10*3	2.97
		korytarz 0.80*1.20	0.96
		wc 2.00*1.00+0.07	2.07

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	6.00
2. 2.	KNR 04-01-0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni odbicia do 5 m2		
		palarnia 0.80*2.00+1.00*2.00		3.60
		korytarz 1.00*1.20+0.80*1.00		2.00
		wc 0.80*2.00+0.80*1.00		2.40
		Jm. m2	Razem:	8.00
2. 3.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2		
		palarnia (6.93+2.37)*2*0.50		9.30
		6.93*2.37*1.5		24.64
		korytarz (3.16+1.06)*2*0.50		4.22
		3.16*1.06*1.5		5.02
		(1.82+1.38)*2*0.50		3.20
		1.82*1.38*1.5		3.77
		(1.42+1.14)*2*0.50		2.56
		1.42*1.14*1.5		2.43
		wc (2.81+2.21)*2*0.50		5.02
		2.81*2.21*1.5		9.32
		-6.0-8.00		-14.00
		Jm. m2	Razem:	55.48
2. 4.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglosc do 1 km		
		(6.00+8.00)*0.015		0.21
		55.48*0.002		0.11
		Jm. m3	Razem:	0.32
2. 5.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)		
		0.32*4		1.28
		Jm. m3	Razem:	1.28
2. 6.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaz grzejnika aluminiowego czlonowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2		
		1		1.00
		Jm. kpl.	Razem:	1.00
2. 7.	KNR 04-01-0622-0100	Dwukrotne odgrzybianie stropow o powierzchni do 2 m2 metoda smarowania		
		6.00+8.00		14.00
		Jm. m2	Razem:	14.00

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 8.	KNNR 00-04-0417-0300	Grzejniki aluminiowe członowe - do 15 elementów - grzejnik z demontażu	
		1	1.00
		Jm. kpl. Razem:	1.00
2. 9.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	
		palarnia (6.93+2.37)*2*0.50	9.30
		6.93*2.37*1.5	24.64
		korytarz (3.16+1.06)*2*0.50	4.22
		3.16*1.06*1.5	5.02
		(1.82+1.38)*2*0.50	3.20
		1.82*1.38*1.5	3.77
		(1.42+1.14)*2*0.50	2.56
		1.42*1.14*1.5	2.43
		wc (2.81+2.21)*2*0.50	5.02
		2.81*2.21*1.5	9.32
		Jm. m2 Razem:	69.48
		2.10.	KNNR 00-02-1401-0600
palarnia (6.93+2.37)*2*0.50	9.30		
6.93*2.37*1.5	24.64		
korytarz (3.16+1.06)*2*0.50	4.22		
3.16*1.06*1.5	5.02		
(1.82+1.38)*2*0.50	3.20		
1.82*1.38*1.5	3.77		
(1.42+1.14)*2*0.50	2.56		
1.42*1.14*1.5	2.43		
wc (2.81+2.21)*2*0.50	5.02		
2.81*2.21*1.5	9.32		
Jm. m2 Razem:	69.48		
2.11.	KNR 04-01-1212-2800		
		4.00+3.00*2+0.80+0.60	11.40
		4.00*2+0.80*2+0.10*2	9.80
		Jm. m Razem:	21.20

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2.12.	KNR 04-01-1212-3400	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 100 do 200 mm	
		5.00	5.00
		Jm. m	Razem: 5.00