

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1. 1.	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	63.00 m ²		
1. 2.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (do wysokości 2,0 m od posadzki)	27.75 m		
1. 3.	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	33.15 m ²		
1. 4.	Rozbiórka przykrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6-12 cm.	7.15 m ²		
1. 5.	Wykucie obramowań z katownika po przykrycia kanałów	32.44 m		
1. 6.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	4.37 m ³		
1. 7.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km (do 5 km, wsp. 4)	17.48 m ³		
			RAZEM ELEMENT:	
2.	Element: LICOWANIA ŚCIAN			
2. 1.	Odrzymbianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	z 71.83 m ²		
2. 2.	Odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego preparatem do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem	71.83 m ²		
2. 3.	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (z dodatkiem do zaprawy płynu do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem w ilości 3% do	71.83 m ²		
2. 4.	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 (25x50) cm na klej metodą zwykłą	71.46 m ²		
2. 5.	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	34.00 m		
			RAZEM ELEMENT:	
3.	Element: POSADZKI			
3. 1.	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	33.15 m ²		
3. 2.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży	33.15 m ²		
3. 3.	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm R11 układane na klej metodą zwykłą	33.15 m ²		
			RAZEM ELEMENT:	
4.	Element: OBRAMOWANIA KANAŁÓW I PŁYTY PRZYKRYWAJACE			
4. 1.	Obramowanie z kątownika zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanym nawierzchniowo kanału wewnątrz budynku	32.44 m		
4. 2.	Wykonanie płyt przykrycia kanałów z kątownika zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanym nawierzchniowo z wypełnieniem betonem zbrojonym i wykładziną z płytek takich jak posadzka	33.00 szt.		
4. 3.	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi z uszczelnieniem silikonem bezbarwnym	7.15 m ²		
			RAZEM ELEMENT:	
5.	Element: MALOWANIA			
5. 1.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	101.25 m ²		
5. 2.	Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" sufity i ściany	101.25 m ²		
5. 3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	57.43 m ²		
5. 4.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	43.82 m ²		
			RAZEM ELEMENT:	
			RAZEM KOSZTORYS:	