

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1. 1.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	
		$(0.25+0.69+1.50+1.00+1.48+0.08+0.68*2+0.08+0.24+0.25+3.20+2.05)*1.78+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2$	24.40
		$(0.35+2.25+0.94+0.49+4.06+0.37+2.51+0.64+0.77+0.67+1.27+1.48+1.00+1.50)*1.75+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2$	34.74
		$(0.52+0.50)*2*0.63*3$	3.86
	Jm. m2	Razem:	63.00
1. 2.	KNR 04-01-0702-0600	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (do wysokości 2,0 m od posadzki)	
		$0.25+0.69+1.50+1.00+1.48+0.08+0.68*2+0.08+0.24+0.25+0.63*2$	8.19
		$0.35+2.25+0.94+0.49+4.06+0.37+2.51+0.64+0.77+0.67+1.27+1.48+1.00+1.50+0.63*2$	19.56
	Jm. m	Razem:	27.75
1. 3.	KNR 04-01-0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	
		$5.98*2.11+1.09*0.43+1.46*0.68+1.00*0.15*2-(5.98+2.11+2.70)*0.45-1.24*0.33$	9.11
		$5.98*4.19+0.94*0.49*2+1.09*0.43-0.67*0.77-4.19*0.45$	24.04
	Jm. m2	Razem:	33.15
1. 4.	KNKRB 00-02-0702-03AN	Rozbiórka przykrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 6-12 cm.	
		$(5.98+2.11+2.70)*0.45+1.24*0.33$	5.26
		$4.19*0.45$	1.89
	Jm. m2	Razem:	7.15
1. 5.	KNR 04-01-0354-0100	Wykucie obramowań z katownika po przykrycia kanałów	
		$(5.98+2.11+2.70)*2+1.24*2$	24.06
		$4.19*2$	8.38
	Jm. m	Razem:	32.44
1. 6.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	
		$63.00*0.04$	2.52
		$27.75*0.03$	0.83
		$33.15*0.02$	0.66
		$7.15*0.05$	0.36
	Jm. m3	Razem:	4.37
1. 7.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km (do 5 km, wsp. 4)	
		$4.37*4$	17.48
	Jm. m3	Razem:	17.48
2.	Element: LICOWANIA ŚCIAN		
2. 1.	KNR 04-01-0619-0300	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		$(0.25+0.69+1.50+1.00+1.48+0.08+0.68*2+0.08+0.24+0.25)*2.00+(3.20+2.05)*2.00+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2$	28.65
		$(0.35+2.25+0.94+0.49+4.06+0.37+2.51+0.64+0.77+0.67+1.27+1.48+1.00+1.50)*2.00+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2$	39.32
		$(0.52+0.50)*2*0.63*3$	3.86
		Jm. m2	Razem: 71.83
2. 2.	KNR 04-01-0623-0300	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego preparatem do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem	
		71.83	71.83
		Jm. m2	Razem: 71.83
2. 3.	KNR 04-01-0715-0201	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (z dodatkiem do zaprawy płynu do zwalczania grzybów pleśniowych oraz zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem w ilości 3% do	
		71.83	71.83
		Jm. m2	Razem: 71.83
2. 4.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 (25x50) cm na klej metodą zwykłą	
		$(0.25+0.69+1.50+1.00+1.48+0.08+0.68*2+0.08+0.24+0.25+3.20+2.05)*2.00+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2+0.15*2.00*4$	28.28
		$(0.35+2.25+0.94+0.49+4.06+0.37+2.51+0.64+0.77+0.67+1.27+1.48+1.00+1.50)*2.00+(0.43*2+1.02)*0.91+0.63*0.80*2$	39.32
		$(0.52+0.50)*2*0.63*3$	3.86
		Jm. m2	Razem: 71.46
2. 5.	NNRNKB 02-02-0842-0200	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniu o pow. ponad 8 m2	
		2.00*17	34.00
		Jm. m	Razem: 34.00
3.	Element: POSADZKI		
3. 1.	NNRNKB 02-02-1134-0100	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	
		$5.98*2.11+1.09*0.43+1.46*0.68+1.00*0.15*2-(5.98+2.11+2.70)*0.45-1.24*0.33$	9.11
		$5.98*4.19+0.94*0.49*2+1.09*0.43-0.67*0.77-4.19*0.45$	24.04
		Jm. m2	Razem: 33.15
3. 2.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	
		33.15	33.15
		Jm. m2	Razem: 33.15
3. 3.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm R11 układane na klej metodą zwykłą	
		33.15	33.15
		Jm. m2	Razem: 33.15
4.	Element: OBRAMOWANIA KANAŁÓW I PŁYTY PRZYKRYWAJĄCE		
4. 1.	KNR 02-02-0701-1000	Obramowanie z kątownika zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanym nawierzchniowo kanału wewnątrz budynku	

Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
		(5.98+2.11+2.70)*2+1.24*2	24.06
		4.19*2	8.38
		Jm. m	Razem: 32.44
4. 2.	ANALIZA WŁASNA	Wykonanie płyt przykrycia kanałów z kątownika zabezpieczonego antykorozyjnie malowanym nawierzchniowo z wypełnieniem betonem zbrojonym i wykładziną z płytek takich jak posadzka	
		[32.44/2/0.50=32.44] 33	33.00
		Jm. szt.	Razem: 33.00
4. 3.	KNKRB 00-02-0702-0100	Przekrycia kanałów prefabrykowanymi płytami żelbetowymi z uszczelnieniem silikonem bezbarwnym	
		(5.98+2.11+2.70)*0.45+1.24*0.33	5.26
		4.19*0.45	1.89
		Jm. m2	Razem: 7.15
5.	Element: MALOWANIA		
5. 1.	KNR 04-01-1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2	
		sufity 5.98*2.11*1.5 +5.98*4.19*1.5+0.94*0.49*2	57.43
		ściany (5.98+2.11+5.98+4.19)*2*1.20	43.82
		Jm. m2	Razem: 101.25
5. 2.	NNRNKB 02-02-1134-0100	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" sufity i ściany	
		101.25	101.25
		Jm. m2	Razem: 101.25
5. 3.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	
		57.43	57.43
		Jm. m2	Razem: 57.43
5. 4.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	
		43.82	43.82
		Jm. m2	Razem: 43.82